



Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.

Bauseits am Bedienaggregat bereitzustellen:
 Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
 Absicherung: 16 Ampere träge
 Kabellänge: ca.2m, 5x2,5mm²
 Wasserabfluss DN100 empfohlen

Die Position des Bedienaggregates kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen, Leerrohre zu verlängern.

Alle Maße in Millimeter.
 Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

UNI-LIFT 3500 CLT/NT PLUS

Auffahrschiene 4700mm bodeneben, Radfreiheber steht über

15.07.08//M.G.

2226-4_EINBAU

NUSSBAUM

www.nussbaum-lifts.de